




Handleiding

Montage Rolsteigers

De volgende punten geven u uitleg over de montage en werking van rolsteigers:

1. Monteer de wielen van de rolsteiger in de opbouwframes.
2. Monteer eerst twee schoren (rode kleur) op de onderste sport van de opbouwframes. Monteer daarna volgens de tekening de twee diagonale schoren (blauwe kleur). Stel daarna de wielen van de rolsteiger op hoogte door de spindels aan te draaien
3. Plaats de plateaus tussen de opbouwframes en klik deze vast. U kunt nu verder doorbouwen tot de gewenste hoogte is bereikt.
4. Na het plaatsen van de bovenste vloer plaatst u de leuning. Daarna kunnen eventueel de kantplanken gemonteerd worden.
5. Gebruik van de zijsteunen is verplicht indien de bovenste vloer hoger is dan 4.50 meter bij gebruik buitenshuis en 6.00 meter bij gebruik binnenshuis.



Veiligheidsvoorschriften:

- De opbouw van de rolsteigers geschiedt met minimaal 2 personen.
- Draag de juiste werkkleding, veiligheidshelm, handschoenen en veiligheidsschoenen.
- Zorg voor een goede afzetting van verkeer.
- Zet de steigerwielen tijdens de montage en voor het gebruik op de rem.
- Beklim de steiger aan de binnenzijde.
- Klim zonder materialen naar de werkplek.
- Hijs gereedschap en materialen separaat omhoog.
- Gebruik de kantplanken ter voorkoming van letsel aan passanten.
- Max. vloerbelasting 150 kg per m². Max. steigerbelasting 750 kg.
- Het is verboden een werkvloer tussen de rolsteiger en een gebouw te plaatsen.

Schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0900 7474747

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.